

令和 元 年度

熊本県立大学中ホールトイレその他改修工事

設 計 書

設計書の項目、及び数量は参考とする

第 号

竣工期日 令和 年 月 日 (工期 日間)

工 事 明 細 書

No	名称	構造 階数	延べ 面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊単価	備 考
	熊本県立大学中ホールト イレその他改修工事			1式							
	合 計										
A	直接工事費										
B	共通仮設費		(千円止め)			(直接工事費－特殊単価)×共通仮設費率					
	純工事費(A+B)										
C	現場管理費		(千円止め)			(純工事費－特殊単価)×現場管理費率					
	工事原価(A+B+C)										
D	一般管理費等負担率		(千円止め)			工事原価×一般管理費等率					
	工事価格(A+B+C+D)										
E	消費税相当額					工事価格×消費税率					10.00 %
	総合計(請負工事費)										

(現場経費には、建設業退職金共済掛け金及び建設労災補償共済掛け金を含む。) 構造の各記号は、次による。 W:木造 CB:補強コンクリートブロック造  
S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	熊本県立大学中ホールトイレその他改修工事						
I	中ホールトイレ改修工事		式	1.0			
II	講義棟2号館トイレ改修工事		〃	1.0			
III	大ホールアカデミックプラザ漏水対策工事		〃	1.0			
	直接工事費合計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
I	中ホール化改修工事						
A-1	建築改修工事		式	1.0			
B-1	電気設備改修工事		〃	1.0			
C-1	機械設備改修工事		〃	1.0			
I	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1	建築改修工事						
A-1-1	指定仮設工事		式	1.0			
A-1-2	解体工事		〃	1.0			
A-1-3	直接仮設工事		〃	1.0			
A-1-4	鉄筋工事		〃	1.0			
A-1-5	コンクリート工事		〃	1.0			
A-1-6	型枠工事		〃	1.0			
A-1-7	タイル工事		〃	1.0			
A-1-8	木工事		〃	1.0			
A-1-9	金属工事		〃	1.0			
A-1-10	左官工事		〃	1.0			
A-1-11	金属製建具工事		〃	1.0			
A-1-12	ガラス工事		〃	1.0			
A-1-13	塗装工事		〃	1.0			
A-1-14	内装工事		〃	1.0			
A-1-15	その他工事		〃	1.0			
A-1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-1	指定仮設工事						
	仮設間仕切	B種 軽鉄下地 扉共	m <sup>2</sup>	5.5			
A-1-1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-2	解体工事						
1	撤去工事		式	1.0			
2	発生材集積・積込・運搬		〃	1.0			
3	発生材処分		〃	1.0			
A-1-2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	床タイル撤去	モルタル共 ケレンB種共	m <sup>2</sup>	31.8			
	壁タイル撤去	モルタル共	//	72.8			
	ライニングCB撤去	人力	//	9.8			
	天井軟質石綿板撤去	t=6.0 アスベスト含有形成板	//	31.8			
	天井LGS撤去	吊りホルト残し	//	31.8			
	トイレブース撤去	木製ブース	//	24.9			
	ライニング天板・隔て板撤去	t=25 人研石	//	2.9			
	床カッター入れ		m	16.0			
	外部床タイル撤去	散水栓廻り	m <sup>2</sup>	0.5			
	床下点検口撤去		箇所	1.0			
	大型鏡撤去		m <sup>2</sup>	6.8			
1	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	発生材集積・積込・運搬						
	発生材集積・積込	がれき類(無筋)	m3	3.0			
	〃	がれき類(2次製品)	〃	1.3			
	〃	木屑	〃	1.0			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	〃	0.2			
	発生材運搬	がれき類(無筋)	t	7.1			
	〃	がれき類(2次製品)	〃	2.5			
	〃	木屑	〃	0.5			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	m3	0.2			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	がレキ類(無筋)	t	7.1			
	〃	がレキ類(2次製品)	〃	2.5			
	〃	木屑	〃	0.5			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	アスベスト含有形成板	m3	0.2			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-3	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	m <sup>2</sup>	39.4			
	養生	〃	〃	39.4			
	清掃片付け	〃	〃	39.4			
	脚立足場	並列 H=1.8m	〃	39.4			
A-1-3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	和便器開口塞ぎ SD295A D10 小口	kg	8.0			
	〃	〃 SD295A D13 小口	〃	14.0			
	鉄筋加工組立	小型構造物	〃	21.0			
	鉄筋運搬		〃	21.0			
A-1-4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-5	コンクリート工事						
	レディーミクストコンクリート	Fc21+3 S15 小型割増共	m3	0.3			
	コンクリート打設手間	人力打設	〃	0.3			
A-1-5	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-6	型枠工事						
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	3.4			
	型枠運搬費		//	3.4			
A-1-6	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-7	タイル工事						
	床タイル貼り	磁器質タイル 200角程度	m <sup>2</sup>	0.5			
A-1-7	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-8	木工事						
	木製額縁	窓額縁 t=25 D=120程度	m	8.2			
A-1-8	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-9	金属工事						
	SUS巾木	SUS304 H=60 t=1.5 HL仕上	m	31.0			
	軽量鉄骨壁下地	W=100 下地張有り @300	m <sup>2</sup>	13.1			
	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張無し @300	//	36.0			
	ステンスライニング天板	SUS304 t=1.5 HL 両端塞ぎ無し D=120 L=2100	箇所	1.0			
	//	// D=200 L=2050	//	1.0			
	//	// D=200 L=3500	//	1.0			
	//	// D=200 L=890	//	2.0			
	//	// D=200 L=930	//	1.0			
	//	// D=200 L=1660	//	2.0			
	床下点検口	600角 モルタル充填型 アルミ枠 ステンレス目地	//	2.0			
	天井点検口	天井下地開口補強 ホード切込共 450角 アルミ製 額縁タイプ	//	4.0			
A-1-9	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-10	左官工事						
	防水モルタル塗り	金鍍押え t=30程度	m <sup>2</sup>	36.1			
	無収縮モルタル充填		m <sup>3</sup>	0.6			
	コンクリート金鍍押え	直均し	m <sup>2</sup>	2.0			
A-1-10	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-11	金属製建具工事						
	AD-1a	片引き半自動ドア 845*2000	箇所	1.0			
	AD-1b	〃	〃	1.0			
	運搬取付調整費	アルミ建具	式	1.0			
	法定福利費	〃	〃	1.0			
	TB-4	8750*1900	箇所	1.0			
	TB-5	900*1900	〃	2.0			
	TB-6	1430*1900	〃	1.0			
	TB-7	3280*1900	〃	1.0			
	運搬取付調整費	トイレブース	式	1.0			
	法定福利費	〃	〃	1.0			
A-1-11	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-12	ガラス工事						
	型板ガラス	t=6.0 150*300	枚	2.0			
	ガラスシーリング		m	1.8			
A-1-12	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-13	塗装工事						
	天井EP塗装	ケイカル板面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	36.0			
	額縁SOP塗装	糸巾300以下	m	8.2			
A-1-13	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-14	内装工事						
	長尺塩ビシート張り	t=2.0 抗菌・防汚性 マーブル	m <sup>2</sup>	36.1			
	シーリング石膏ボード張り	t=12.5 GB-S GL工法	//	68.2			
	化粧ケイカル板張り	アルミジョイナー共 t=6.0 アクリルウレタン系樹脂着色仕上	//	68.2			
	天井ケイカル板張り	t=6.0 目透かし張り	//	36.0			
	天井廻り縁	塩ビ製	m	36.1			
A-1-14	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1-15	その他工事						
	鏡	特寸 6mm SUS受材共 360*1000 女子WC(ラマ有部分手洗前)	箇所	2.0			
	姿見鏡	特寸 8mm SUS受材共 600*1800	〃	2.0			
	カッティングシート貼り	200角 ピ°外+文字	〃	2.0			
	汚垂陶板	t=6.0 D=600 L=800 TOTO:ハイロセラ・フロアPU(薄型)同等品	枚	2.0			
A-1-15	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1	電気設備改修工事						
B-1-1	幹線設備工事		式	1			
B-1-2	電灯設備工事		式	1			
B-1-3	コンセント設備工事		式	1			
B-1-4	撤去工事		式	1			
B-1-5	発生材処分		式	1			
B-1	計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-1	幹線設備工事						
	電線管	EP25(露出)	m	1			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C(ころがし)	m	8			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C(管内)	m	1			
	分電盤	L-1(市販品)	面	1			
B-1-1	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-2	電灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (ころがし)	m	42			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (ころがし)	m	7			
	ブランクプレート	2連用	個	2			
	プルボックス	SS200*200*200	個	2			
	照明器具	DL1	台	15			
	照明器具	DL3	台	6			
	照明器具	DL4	台	2			
	人感センサー	親機	個	2			
	人感センサー	子機	個	1			
	人感センサー	換気扇連動子機	個	2			
B-1-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-3	コンセント設備工事						
	電線管	EP(25)露出	m	1			
	電線管	EP(31)露出	m	1			
	電線管	PF(16)隠蔽	m	1			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(管内)	m	5			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(ころがし)	m	88			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(PF管内)	m	8			
	金属線びA	本体	m	12			
	金属線びA	ブッシング	個	16			
	金属線びA	コーナーボックス	個	16			
	金属線びA	1個用スイッチボックス	個	1			
	アウトレットボックス	四角中浅	個	15			
	プルボックス	SS200*200*200	個	1			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A*1,ET付,金属プレート	個	12			
B-1-3	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-4	撤去工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (ころがし)	m	3			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (PF管内)	m	6			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (ころがし)	m	22			
	埋込スイッチ	1P15A*2,1P15AL*1	個	2			
	照明器具	埋込下面開放 FL40W-2	台	7			
	照明器具	ダウンライト	台	2			
B-1-4	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1-5	発生材処分						
	廃棄物積込費	ガラスくず	m <sup>2</sup>	0.01			
	廃棄物積込費	廃プラ	m <sup>2</sup>	0.01			
	廃棄物積込費	鉄くず	m <sup>2</sup>	0.01			
	廃棄物運搬費	ガラスくず	t	0.01			
	廃棄物運搬費	廃プラ	t	0.01			
	廃棄物運搬費	鉄くず	t	0.03			
	産業廃棄物処分	ガラスくず	t	0.01			
	産業廃棄物処分	廃プラ	t	0.01			
	産業廃棄物処分	鉄くず	t	0.03			
B-1-5	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1	機械設備改修工事						
C-1-1	衛生器具設備工事		式	1			
C-1-2	給水設備工事		式	1			
C-1-3	排水設備工事		式	1			
C-1-4	換気設備工事		式	1			
C-1-5	撤去工事		式	1			
C-1-6	発生材処分		式	1			
C-1	計						

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
C-1-1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CFS494CHNA,TCF5523AD,YH701	組	6			
	壁掛小便器	UFS900JCS	組	2			
	壁掛洗面器	LSB135AA	組	6			
	掃除用流し	SK22A,TK22,T23AE20	組	1			
	化粧鏡	YMK51K	枚	4			
	化粧棚	YKH50A	ヶ	6			
	化粧棚	YKH51A	ヶ	6			
	計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-2	給水設備工事						
	内面ライニング鋼管	(機械室・便所配管) VB 20A	m	15			
	〃	(機械室・便所配管) VB 25A	m	19			
	〃	(機械室・便所配管) VB 32A	m	1			
	〃	(機械室・便所配管) VB 40A	m	6			
	〃	(機械室・便所配管) VB 50A	m	4			
	硬質塩化ビニル管	(土中) HI-VP 20A	m	2			
	散水栓BOX	水栓共 取付のみ	組	2			
	保温工事		式	1			
	床スラブダイヤモンド貫通		式	1			
	掘方埋戻し		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-3	排水通気設備工事						
	硬質塩化ビニル管	(機械室・便所配管)RF-VP 40A	m	12			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 50A	m	4			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 65A	m	9			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 100A	m	22			
	床上掃除口	CLVS-100	ヶ	3			
	床スラブダイヤモンド貫通		式	1			
	保温工事		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-4	換気設備工事						
FE-1	排気ファン	# 1 1/4×500m3/h	台	2			
	スパイラルダクト	150 φ	m	9			
	〃	200 φ	m	11			
	たわみ継手		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-5	撤去工事						
	衛生器具撤去		式	1			
	排水金物撤去		式	1			
	配管類撤去		式	1			
	配管保温撤去		式	1			
	換気機器撤去		式	1			
	ダクト類撤去		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-6	発生材処分						
	廃棄物積込費	コンクリートくず	m <sup>2</sup>	0.16			
	〃	陶器くず	m <sup>2</sup>	1.05			
	〃	廃プラ	m <sup>2</sup>	0.19			
	〃	鉄くず	m <sup>2</sup>	0.23			
	廃棄物運搬費	コンクリートくず	t	0.04			
	〃	陶器くず	t	0.28			
	〃	廃プラ	t	0.07			
	〃	鉄くず	t	0.21			
	産業廃棄物処分	コンクリートくず	t	0.04			
	〃	陶器くず	t	0.28			
	〃	廃プラ	t	0.07			
	〃	鉄くず	t	0.21			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
II	講義棟2号館トイレ改修工事						
A-2	建築改修工事		式	1.0			
B-2	電気設備改修工事		〃	1.0			
C-2	機械設備改修工事		〃	1.0			
II	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2	建築改修工事						
A-2-1	指定仮設工事		式	1.0			
A-2-2	解体工事		〃	1.0			
A-2-3	直接仮設工事		〃	1.0			
A-2-4	鉄筋工事		〃	1.0			
A-2-5	コンクリート工事		〃	1.0			
A-2-6	型枠工事		〃	1.0			
A-2-7	タイル工事		〃	1.0			
A-2-8	木工事		〃	1.0			
A-2-9	金属工事		〃	1.0			
A-2-10	左官工事		〃	1.0			
A-2-11	金属製建具工事		〃	1.0			
A-2-12	塗装工事		〃	1.0			
A-2-13	内装工事		〃	1.0			
A-2-14	その他工事		〃	1.0			
A-2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-1	指定仮設工事						
	仮設間仕切	B種 軽鉄下地 扉共	m <sup>2</sup>	24.0			
A-2-1	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-2	解体工事						
1	撤去工事		式	1.0			
2	発生材集積・積込・運搬		〃	1.0			
3	発生材処分		〃	1.0			
A-2-2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	床シート撤去		m <sup>2</sup>	10.1			
	床版撤去	車いす用便所床全撤去 有筋 t=200程度 人力	m <sup>3</sup>	2.0			
	床タイル撤去	モルタル共 ケレンB種共	m <sup>2</sup>	51.1			
	床カッター入れ		m	29.0			
	和便器廻りはつり	有筋 人力	m <sup>3</sup>	0.9			
	洗面台人研板撤去	t=25 人研石 ライニング天板共	m <sup>2</sup>	3.6			
	ライニングCB撤去	人力	m <sup>3</sup>	0.9			
	壁タイル撤去	モルタル共	m <sup>2</sup>	136.0			
	トイレブース撤去	t=25 人研石TB	//	56.8			
	床下点検口撤去	外部 300角	箇所	1.0			
	大型鏡撤去		m <sup>2</sup>	4.8			
	天井GB-D撤去	一般 t=9.0 一重張り	//	45.5			
	天井DR撤去	一般 t=12.0DR+t=9.0GB-R 二重張り	//	8.7			
	天井LGS撤去	吊りボルト残し	//	54.2			
	床下点検口撤去	内部 600角	箇所	1.0			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	発生材集積・積込・運搬						
	発生材集積・積込	ガレキ類(有筋)	m3	3.6			
	〃	ガレキ類(無筋)	〃	4.9			
	〃	ガレキ類(2次製品)	〃	2.4			
	〃	金属屑	〃	0.1			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	ボード屑	〃	0.6			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
	発生材運搬	ガレキ類(有筋)	t	8.7			
	〃	ガレキ類(無筋)	〃	11.3			
	〃	ガレキ類(2次製品)	〃	4.8			
	〃	金属屑	〃	0.2			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	ボード屑	m3	0.6			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	がレキ類(有筋)	t	8.7			
	〃	がレキ類(無筋)	〃	11.3			
	〃	がレキ類(2次製品)	〃	4.8			
	〃	金属屑	〃	0.2			
	〃	ガラス屑	〃	0.1			
	〃	ボード屑	m3	0.6			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-3	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	m <sup>2</sup>	70.2			
	養生	〃	〃	70.2			
	清掃片付け	〃	〃	70.2			
	脚立足場	並列 H=1.8m	〃	70.2			
A-2-3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	和便器開口塞ぎ SD295A D10 小口	kg	147.0			
	〃	〃 SD295A D13 小口	〃	37.0			
	鉄筋加工組立	小型構造物	〃	177.0			
	鉄筋運搬		〃	177.0			
A-2-4	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-5	コンクリート工事						
	レディーミクストコンクリート	Fc21+3 S15 小型割増共	m3	2.3			
	コンクリート打設手間	人力打設	〃	2.3			
A-2-5	小 計						

記号	名称	規格・形状・名称	称呼	数量	単価	金額	備考
A-2-6	型枠工事						
	普通合板型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	7.6			
	型枠運搬費		//	7.6			
A-2-6	小計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-7	タイル工事						
	床タイル貼り	磁器質タイル 200角程度	m <sup>2</sup>	0.3			
A-2-7	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-8	木工事						
	木製額縁	窓額縁 t=25 D=120程度	m	7.6			
A-2-8	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-9	金属工事						
	SUS巾木	SUS304 H=60 t=1.5 HL仕上	m	71.4			
	軽量鉄骨壁下地	W=100 下地張有り @300	m <sup>2</sup>	13.7			
	〃	W=65 下地張有り @450	〃	95.0			
	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張無し @300	〃	59.3			
	〃	19形 下地張有り @360	〃	8.7			
	ステンスライニング天板	SUS304 t=1.5 HL 両端塞ぎ無し D=150 L=1880	箇所	1.0			
	〃	〃 D=150 L=1970	〃	1.0			
	〃	〃 D=150 L=4670	〃	1.0			
	〃	〃 D=150 L=1800	〃	1.0			
	〃	〃 D=200 L=1170	〃	1.0			
	〃	〃 D=200 L=790	〃	1.0			
	SUS縦壁見切り	W=114 SUS304 t=2.0 HL仕上	本	4.0			
	床下点検口	600角 モルタル充填型 アルミ枠 ステンレス目地	箇所	1.0			
	〃	300角 モルタル充填型 アルミ枠 ステンレス目地	〃	2.0			
	天井点検口	天井下地開口補強 ホード切込共 450角 アルミ製 額縁タイプ	〃	2.0			
	〃	〃 450角 アルミ製 目地タイプ	〃	2.0			
A-2-9	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-10	左官工事						
	防水モルタル塗り	金鋺押え t=30程度	m <sup>2</sup>	59.6			
	無収縮モルタル充填		m <sup>3</sup>	0.3			
	コンクリート金鋺押え	直均し	m <sup>2</sup>	14.6			
	壁モルタル薄塗補修	樹脂入モルタル薄塗 t=3mm程度 塗装下地	//	42.3			
A-2-10	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-11	金属製建具工事						
	TB-1	6440*1900	箇所	1.0			
	TB-2	6480*1900	〃	1.0			
	TB-3	8125*1900	〃	1.0			
	運搬取付調整費	トイレブース	式	1.0			
	法定福利費	〃	〃	1.0			
A-2-11	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-12	塗装工事						
	壁EP-G塗装	モルタル下地面 素地ごしらえB種共	m <sup>2</sup>	42.3			
	壁EP-Gデザイン塗装	コンクリート下地面 素地ごしらえB種共 上塗A種	//	7.8			
	天井EP塗装	ケイカル板面 素地ごしらえB種共	//	59.3			
	額縁SOP塗装	糸巾300以下	m	7.6			
A-2-12	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-13	内装工事						
	長尺塩ビシート張り	t=2.0 抗菌・防汚性 マーブル	m <sup>2</sup>	59.3			
	シーリング石膏ボード張り	t=12.5 GB-S GL工法	//	24.0			
	//	t=12.5 GB-S 突付	//	105.0			
	化粧ケイカル板張り	アルミジョイナー共 t=6.0 アクリルウレタン系樹脂着色仕上	//	129.0			
	天井ケイカル板張り	t=6.0 目透かし張り	//	59.3			
	岩綿吸音板張り	t=12 リブ付 t=9.5GB-R共	//	8.7			
	天井廻り縁	塩ビ製	m	87.7			
A-2-13	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2-14	その他工事						
	姿見鏡	特寸 8mm SUS受材共 600*1800	箇所	2.0			
	カッティングシート貼り	200角 ピ°外+文字 t=6.0 D=600 L=750	〃	2.0			
	汚垂陶板	TOTO:ハイロセラ・フロアPU(薄型)同等品	枚	6.0			
A-2-14	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2	電気設備改修工事						
B-2-1	幹線設備工事		式	1			
B-2-2	電灯設備工事		式	1			
B-2-3	コンセント設備工事		式	1			
B-2-4	弱電設備工事		式	1			
B-2-5	撤去工事		式	1			
B-2-6	発生材処分		式	1			
B-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-1	幹線設備工事						
	電線管	EP(31)隠蔽	m	3			
	電線	EM-IE5.5	m	20			
	ケーブル	EM-CE8-3C(ころがし)	m	17			
	ケーブル	EM-CE8-3C(管内)	m	3			
	スイッチボックス	5ヶ用	個	1			
	分電盤	L-1(市販品)	面	1			
B-2-1	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-2	電灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (ころがし)	m	87			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (ころがし)	m	16			
	照明器具	DL1	台	9			
	照明器具	DL2	台	16			
	照明器具	DL3	台	7			
	照明器具	DL4	台	2			
	人感センサー	親機	個	2			
	人感センサー	子機	個	4			
	人感センサー	換気扇連動親機	個	2			
	人感センサー	換気扇連動子機	個	2			
	ブラックプレート	1連用	個	1			
B-2-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-3	コンセント設備工事						
	電線管	PF(16)隠蔽	m	39			
	電線管	PF(28)隠蔽	m	2			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(ころがし)	m	95			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C(PF管内)	m	43			
	金属線びA	本体	m	2			
	金属線びA	ブッシング	個	2			
	金属線びA	コーナーボックス	個	2			
	アウトレットボックス	四角中浅	個	31			
	プルボックス	SS200*200*200	個	1			
	埋込コンセント	2P15A*1,ET付,金属プレート	個	22			
	埋込コンセント	2P15A*2,ET付,金属プレート	個	2			
B-2-3	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-4	弱電設備工事						
	電線管	PF(16)隠蔽	m	10			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (PF管内)	m	7			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C (PF管内)	m	3			
	呼出ボタン	ひも付き	個	2			
B-2-4	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-5	撤去工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (ころがし)	m	27			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C (PF管内)	m	8			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (ころがし)	m	235			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C (PF管内)	m	23			
	埋込形スイッチ	1P15A*1	個	1			
	埋込形スイッチ	1P15A*1,1P15AL*1	個	2			
	埋込形スイッチ	1P15A*2,1P15AL*1	個	2			
	照明器具	埋込下面開放型 FL20W-2	台	2			
	照明器具	埋込下面開放型 FL40W-2	台	8			
	照明器具	ペンダントライト	台	2			
	照明器具	ダウンライト	台	2			
	金属線ぴA	本体	m	3			
	金属線ぴA	コーナーボックス	個	4			
	金属線ぴA	1個用スイッチボックス	個	2			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A*1,ET付,金属プレート	個	10			
	埋込コンセント	2P15A*2,ET付,金属プレート	個	2			
	露出コンセント	2P15A*1	個	2			
	呼出ボタン		個	2			
	火災表示灯		台	2			
B-2-5	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2-6	発生材処分						
	廃棄物積込費	ガラスくず	m <sup>2</sup>	0.01			
	廃棄物積込費	廃プラ	m <sup>2</sup>	0.01			
	廃棄物積込費	鉄くず	m <sup>2</sup>	0.01			
	廃棄物運搬費	ガラスくず	t	0.01			
	廃棄物運搬費	廃プラ	t	0.01			
	廃棄物運搬費	鉄くず	t	0.07			
	産業廃棄物処分	ガラスくず	t	0.01			
	産業廃棄物処分	廃プラ	t	0.01			
	産業廃棄物処分	鉄くず	t	0.07			
B-2-6	計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2	機械設備改修工事						
C-2-1	衛生器具設備工事		式	1			
C-2-2	給水設備工事		式	1			
C-2-3	排水設備工事		式	1			
C-2-4	換気設備工事		式	1			
C-2-5	撤去工事		式	1			
C-2-6	発生材処分		式	1			
C-2	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CFS494CHNA,TCF5523AD,YH701	組	9			
	壁掛小便器	UFS900JCS	組	6			
	壁掛洗面器	LSB135AA	組	7			
	掃除用流し	SK22A,TK22,T23AE20	組	1			
	手摺	T112CU22	組	1			
	手摺	T112CP23	組	4			
	化粧鏡	YMK51K	枚	7			
	化粧棚	YKH50A	ヶ	7			
	化粧棚	YKH51A	ヶ	9			
	シングルフック	YKH52AR	ヶ	4			
	コンパ <sup>o</sup> 外多機能トイレ <sup>o</sup> バック	UADBK61L1A1ASN1WA	組	1			
	コンパ <sup>o</sup> 外多機能トイレ <sup>o</sup> バック	UADAK21L1A1ASN1WA	組	1			
	ベビーシート	YKA25R	組	2			
	フィッティングボード	YKA41	組	1			
	化粧鏡	YM6090A	枚	2			
	ハンドドライヤー	TYC420W	台	2			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-2	給水設備工事						
	内面ライニング鋼管	(機械室・便所配管) VB 20A	m	25			
	〃	(機械室・便所配管) VB 25A	m	16			
	〃	(機械室・便所配管) VB 32A	m	8			
	〃	(機械室・便所配管) VB 40A	m	6			
	〃	(機械室・便所配管) VB 50A	m	7			
	〃	(機械室・便所配管) VB 65A	m	2			
	内外面ライニング鋼管	(土中) VD 20A	m	6			
	〃	(土中) VD 25A	m	3			
	〃	(土中) VD 32A	m	5			
	保温工事		式	1			
	床スラブダイヤモンド貫通		式	1			
	掘方埋戻し		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-3	排水通気設備工事						
	硬質塩化ビニル管	(機械室・便所配管)RF-VP 40A	m	23			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 50A	m	24			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 65A	m	27			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 75A	m	7			
	〃	(機械室・便所配管)RF-VP 100A	m	49			
	硬質塩化ビニル管	(土中)VP 40A	m	7			
	〃	(土中)VP 50A	m	8			
	〃	(土中)VP 65A	m	4			
	〃	(土中)VP 100A	m	10			
	床上掃除口	CLVS-65	ヶ	4			
	〃	CLVS-75	ヶ	1			
	〃	CLVS-100	ヶ	6			

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
	床スラブダイヤモンド貫通		式	1			
	保温工事		式	1			
	掘方埋戻し		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-4	換気設備工事						
FE-1	排気ファン	#1 1/2×900m <sup>3</sup> /h×200Pa	台	2			
FE-2	換気扇	150φ×200m <sup>3</sup> /h×120Pa	台	2			
	スパイラルダクト	150φ	m	6			
	〃	200φ	m	10			
	〃	250φ	m	17			
	風量調節ダンパー	VD 250φ	ヶ	2			
	たわみ継手		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-5	撤去工事						
	衛生器具撤去		式	1			
	排水金物撤去		式	1			
	配管類撤去		式	1			
	配管保温撤去		式	1			
	掘方埋戻し		式	1			
	換気機器撤去		式	1			
	ダクト類撤去		式	1			
	計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-6	発生材処分						
	廃棄物積込費	コンクリートくず	m <sup>2</sup>	0.26			
	〃	陶器くず	m <sup>2</sup>	1.95			
	〃	廃プラ	m <sup>2</sup>	0.78			
	〃	鉄くず	m <sup>2</sup>	0.27			
	廃棄物運搬費	コンクリートくず	t	0.06			
	〃	陶器くず	t	0.49			
	〃	廃プラ	t	0.27			
	〃	鉄くず	t	0.31			
	産業廃棄物処分	コンクリートくず	t	0.06			
	〃	陶器くず	t	0.49			
	〃	廃プラ	t	0.27			
	〃	鉄くず	t	0.31			
	計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	大ホールアカデミックプラザ漏水対策工事						
A-3	建築改修工事		式	1.0			
Ⅲ	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3	建築改修工事						
A-3-1	解体工事		式	1.0			
A-3-2	直接仮設工事		〃	1.0			
A-3-3	左官工事		〃	1.0			
A-3-4	金属工事		〃	1.0			
A-3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3-1	解体工事						
1	撤去工事		式	1.0			
2	発生材集積・積込・運搬		〃	1.0			
3	発生材処分		〃	1.0			
A-3-1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	屋上押えCONスロープ撤去	無筋 人力	m3	0.4			
	EXP.Jカバー撤去	立上・笠木・巾木部材共 付属部品共 ≒15m	箇所	1.0			
1	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	発生材集積・積込・運搬						
	発生材集積・積込	がれき類(無筋)	m3	0.4			
	〃	金属屑	〃	0.3			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
	発生材運搬	がれき類(無筋)	t	1.0			
	〃	金属屑	〃	0.5			
	〃	廃プラ	m3	0.1			
2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	がれき類(無筋)	t	1.0			
	〃	金属屑	〃	0.5			
	〃	廃プラ	〃	0.1			
3	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3-2	直接仮設工事						
	養生	個別改修	m <sup>2</sup>	30.0			
	清掃片付け	〃	〃	30.0			
	外部足場	改修工事用 存置1ヶ月程度 手摺先行式枠組本足場 建地900	〃	71.3			
	外部足場垂直養生	〃 メッシュシート張り	〃	71.3			
A-3-2	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3-3	左官工事						
	防水モルタル塗り	押えCON撤去後補修 金鍍押え t=30程度	m <sup>2</sup>	7.2			
A-3-3	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3-4	金属工事						
	SUS製巾木(出入口廻り)1	SUS304 t=1.5 HL 糸巾=215 L=370	箇所	1.0			
	SUS製巾木(出入口廻り)2	糸巾=215 L=2370	〃	1.0			
	SUS巾木(柱型)1	糸巾=215 L=1000 両端塞ぎ有り	〃	3.0			
	SUS巾木(柱型)2	糸巾=215 L=720 片側塞ぎ有り	〃	1.0			
	SUS製巾木(立上り取合い)1	糸巾=215 L=330 両端塞ぎ有り	〃	1.0			
	SUS製笠木(手摺躯体-外壁取合い)1	SUS304 t=1.5 HL	〃	1.0			
	SUS製沓摺(出入口廻り)	SUS304 t=1.5 HL 糸巾=175 L=930	〃	1.0			
	SUS製EXP.ジャバー	壁-屋根クア150 1h耐火帯付 出入口廻り W2450*D370 SUS304 t=1.5 HL	〃	1.0			
	〃	立上り 1h耐火帯付 170*450 SUS304 t=1.5 HL	〃	1.0			
	〃	170*350 SUS304 t=1.5 HL	〃	1.0			
	〃	壁-屋根クア150 1h耐火帯付 屋上緑化廻り W300*D13400 SUS304 t=1.5 HL	〃	1.0			
	SUS製笠木(手摺躯体-外壁取合い)2	SUS304 t=1.5 HL 糸巾=520 L=120	〃	1.0			
	SUS製EXP.ジャバー	壁-壁クア150 1h耐火帯付 屋上緑化廻り 220*830 SUS304 t=1.5 HL	〃	1.0			
	SUS製巾木(出入口廻り)2	SUS304 t=1.5 HL 糸巾=215 L=490	〃	1.0			
	SUS製スロープ(据え置き)	W2000*D2000 t=5.0SUSチェッカープレート SUS角パイプ下地	〃	1.0			
	運搬取付調整費		式	1.0			
	シーリング	MS-2 20*20以下程度	m	42.4			
A-3-4	小 計						